

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจาเราะบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจาเราะบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีธิยา	ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาสะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายจาเราะบาตู หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	478,444.23	1.3795	660,013.82	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			660,000.00	35.00-35.99 บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1ป้าย	0	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			33,000.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			693,000.00	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			693,000.00	
ตัวอักษร	(หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บาละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายจาเราะบาตู หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3795	2.43	971.17	
	1.2 งานขุดหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(5 ซม.)	ตร.ม.	1,000.00	5.90	5,900.00	1.3795	8.14	8,139.05	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3795	165.02		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	181.81	7,272.40	1.3795	250.81	10,032.28	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	168.03	13,442.40	1.3795	231.80	18,543.79	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	732.40	29,296.00	1.3795	1,010.35	40,413.83	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	477.86	382,288.00	1.3795	659.21	527,366.30	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	76.00	271.30	20,618.80	1.3795	374.26	28,443.63	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	1.00	164.17	164.17	1.3795	226.47	226.47	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	4.00	2,064.62	8,258.46	1.3795	2,848.14	11,392.55	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,929.23	-	1.3795	4,040.87	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,068.63	-	1.3795	5,612.67	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานดาดคอนกรีตหน้าท่อ - หลังท่อ	ตร.ม.	30.00	350.00	10,500.00	1.3795	482.83	14,484.75	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.2 ป้ายโครงการ น.2	ชุด	-		-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ

5.3 บ้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3795	3,448.75	-	
5.4 บ้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3795	4,000.55	-	
รวมค่างานต้นทุน				478,444.23			660,013.82	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)					1.3795			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							660,013.82	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							660,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							33,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
							693,000.00	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							693,000.00	บาท

ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ