

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายจริญ 2 หมู่ที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 85.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

คำนวณประมาณราคา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภททางทาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.		1.76	-	1.3795	2.43	-	
	1.2 งานปรับแก้สีแดงและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	340.00	5.73	1,948.20	1.3795	7.90	2,687.54	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		83.18		1.3795			
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	5.10	170.85	871.34	1.3795	235.69	1,202.01	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	34.00	157.47	5,353.98	1.3795	217.23	7,385.82	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	605.21	10,288.57	1.3795	834.89	14,193.08	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์เลนคี่มินคี่คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้แกรงเหล็ก)	ตร.ม.	340.00	462.70	157,318.00	1.3795	638.29	217,020.18	
	3.2 รอยต่อเื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		242.82	-	1.3795	334.97	-	
	3.3 รอยต่อเื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	30.00	137.96	4,138.80	1.3795	190.32	5,709.47	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,069.56	-	1.3795	2,854.96	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,845.21	-	1.3795	3,924.97	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	3,968.19	-	1.3795	5,474.12	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ชุด	-	5,000.00	-	1.3795	6,897.50	-	