

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาสะ-ปลายโอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ/องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน							
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า							
	1.1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	2,700.000	1.74	4,698.00	1.3795	2.40	6,480.89
	1.2							
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม							
2	1.2.1	ตร.ม.	6,206.000	5.73	35,560.38	1.3795	7.90	49,055.54
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม							
	1.3 งานดินถม							
3	1.3.1 งานดินถม	ลบ.ม.	125.000	80.18	10,022.50	1.3795	110.60	13,826.03
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานลูกรังผิวจราจร							
4	2.1.1 งานลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	40.000	129.22	5,168.80	1.3795	178.25	7,130.35
	2.2 งานไหล่ทางลูกรัง							
5	2.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	250.000	162.36	40,590.00	1.3795	223.97	55,993.90
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							

นาย อิสมาน มณีหิยา

23 กันยายน 2564 16:04:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบละ-ปลายโอ หมู่ที่ 1 ตำบลบละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถูกฝังข้างละ 0-0.20 เมตร							
	โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบละ/องค์การบริหารส่วนตำบลบละ							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	250.000	470.34	117,585.00	1.3795	648.83	162,208.50
	3. งานผิวทาง							
	3.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
7	3.1.1	ตร.ม.	5,000.000	435.20	2,176,000.00	1.3795	600.35	3,001,792.00
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)							
8	3.2.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	50.000	218.53	10,926.50	1.3795	301.46	15,073.10
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)							
9	3.3.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	500.000	111.40	55,700.00	1.3795	153.67	76,838.15
	4. งานท่อกลมและคอนกรีตเสริมเหล็ก							

นาย อิสมาน มณีหิยา

23 กันยายน 2564 16:04:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบละ-ปลายโอ หมู่ที่ 1 ตำบลบละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร							
	โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบละ/องค์การบริหารส่วนตำบลบละ							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. 4.1.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	36.000	3,052.75	109,899.00	1.3795	4,211.26	151,605.67
รวมราคากลาง								3,540,004.13
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								3,717,004.33

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาละ-ปลายโอ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ/องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

นุรีอมา ลายามุง
(นุรีอมา ลายามุง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อิสมาน มณีหิยา
(นายอิสมาน มณีหิยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา ทองวิเศษ
(กฤษฎา ทองวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง