

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายปะดอโทะ หมู่ที่ 5 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

คำนวณประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
1	ประมาณงานทาง								
	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	500.00	1.76	880.00	1.3795	2.43	1,213.96	
	1.2 งานขุดชั้นดินทางเดิมปรับแก้ตั้งแต่ระดับตบ(5 ซม.)	ตร.ม.	500.00	5.90	2,950.00	1.3795	8.14	4,069.53	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3795	165.02		
	2.1 งานไถลาดทางลูกรัง	ลบ.ม.	20.00	181.81	3,636.20	1.3795	250.81	5,016.14	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	168.03	6,721.20	1.3795	231.80	9,271.90	
3	งานผิวทาง								
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	732.40	14,648.00	1.3795	1,010.35	20,206.92	
	3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	477.86	191,144.00	1.3795	659.21	263,683.15	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	40.00	271.30	10,852.00	1.3795	374.26	14,970.33	
4	งานต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)								
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	164.17	-	1.3795	226.47	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
	งานต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,064.62	-	1.3795	2,848.14	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,929.23	-	1.3795	4,040.87	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,068.63	-	1.3795	5,612.67	-	
5	งานเปิดเทต								