

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายปะดอโก๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

คำนวณประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภททาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	500.00	1.76	880.00	1.3795	2.43	1,213.96	
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมปรับแก้และลาดทับ(5 ซม.)	ตร.ม.	500.00	5.90	2,950.00	1.3795	8.14	4,069.53	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3795	165.02		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	20.00	181.81	3,636.20	1.3795	250.81	5,016.14	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	168.03	6,721.20	1.3795	231.80	9,271.90	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	732.40	14,648.00	1.3795	1,010.35	20,206.92	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	477.86	191,144.00	1.3795	659.21	263,683.15	
	3.2 รอยต่อเ็นอขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	40.00	271.30	10,852.00	1.3795	374.26	14,970.33	
	3.3 รอยต่อเ็นหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	164.17	-	1.3795	226.47	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,064.62	-	1.3795	2,848.14	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,929.23	-	1.3795	4,040.87	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,068.63	-	1.3795	5,612.67	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								

[illegible]