

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	223,228.41	1.3795	307,943.59	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			307,000.00	30.00-30.99 บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1ป้าย	0	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			15,350.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			322,350.00	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			322,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บาละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.		1.79	-	1.3795	2.47	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	420.00	5.71	2,398.20	1.3795	7.88	3,308.32	
	1.3 งานรื้อผิว คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.		35.20	-	1.3795	48.56	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.40	176.77	1,484.87	1.3795	243.85	2,048.38	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	10.00	163.27	1,632.70	1.3795	225.23	2,252.31	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	21.00	714.50	15,004.50	1.3795	985.65	20,698.71	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	420.00	467.60	196,392.00	1.3795	645.05	270,922.76	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	1.20	261.05	313.26	1.3795	360.12	432.14	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	39.00	153.92	6,002.88	1.3795	212.33	8,280.97	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,057.91	-	1.3795	2,838.89	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,917.81	-	1.3795	4,025.11	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,054.26	-	1.3795	5,592.85	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 บ้ายโครงการ น. 1	จุด	-	-	-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.2 บ้ายโครงการ น. 2	จุด	-	-	-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.3 บ้าย บ - 25	จุด	-	2,500.00	-	1.3795	3,448.75	-	

5.4 บ้ายโครงการ บ - 1	จุด	-	2,900.00	-	1.3795	4,000.55	-	
รวมค่างานต้นทุน				223,228.41			307,943.59	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
Factor F งานทาง (ผ่านทุก 1)					1.3795			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							307,943.59	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							307,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							15,350.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
							322,350.00	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							322,000.00	บาท

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายทฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ