

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายหมอนไม้ หมู่ที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบะละ อำเภอตากบ จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

คำนวณประมาณราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.		1.76	-	1.3795	2.43	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	240.00	5.73	1,375.20	1.3795	7.90	1,897.09	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		83.18		1.3795			
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	3.60	170.85	615.06	1.3795	235.69	848.48	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.00	157.47	3,779.28	1.3795	217.23	5,213.52	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	605.21	7,262.52	1.3795	834.89	10,018.65	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์แดนสันดัดขึ้นด้นคอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	240.00	462.70	111,048.00	1.3795	638.29	153,190.72	
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		242.82	-	1.3795	334.97	-	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	20.00	137.96	2,759.20	1.3795	190.32	3,806.32	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,069.56	-	1.3795	2,854.96	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,845.21	-	1.3795	3,924.97	-	