

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยะใน - สะพาน 6 หมู่ที่ 5 ต.บาละ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	105,568.29	1.3795	145,631.46	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือเงาะ
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			145,000.00	35.00-35.99 บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1ป้าย	0	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			7,250.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			152,250.00	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			152,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายมุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บาละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยะใน - สะพาน 6 หมู่ที่ 5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3795	2.43	-	
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(5 ซม.)	ตร.ม.	160.00	5.90	944.00	1.3795	8.14	1,302.25	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.	60.00	119.62		1.3795	165.02		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.00	181.81	1,454.48	1.3795	250.81	2,006.46	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	10.00	168.03	1,680.30	1.3795	231.80	2,317.97	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	732.40	7,324.00	1.3795	1,010.35	10,103.46	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	160.00	477.86	76,457.60	1.3795	659.21	105,473.26	
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	271.30	3,255.60	1.3795	374.26	4,491.10	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	164.17	-	1.3795	226.47	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	7.00	2,064.62	14,452.31	1.3795	2,848.14	19,936.96	

	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,929.23	-	1.3795	4,040.87	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,068.63	-	1.3795	5,612.67	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ชุด	-		-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.2 ป้ายโครงการ น.2	ชุด	-		-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.3 ป้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3795	3,448.75	-	
	5.4 ป้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3795	4,000.55	-	
	รวมค่างานต้นทุน				105,568.29			145,631.46	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)					1.3795			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							145,631.46	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							145,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							7,250.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
								152,250.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							152,000.00	บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ