

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโพน - ไกรเวียง

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	325,084.28	1.3795	448,453.76	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			448,000.00	30.00-30.99 บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1ป้าย	0	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			22,400.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			470,400.00	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			470,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายมุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโพน - ไร่กว้าง

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะระหว่าง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ให้ส่งทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบางละ อำเภอตากมั่ง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางละ

คำนวณประมาณราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดทาง ถางป่า	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3795	2.43	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	5.71	3,426.00	1.3795	7.88	4,726.17	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		83.18		1.3795			
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานใส่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	9.00	176.80	1,591.20	1.3795	243.90	2,195.06	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	8.00	163.27	1,306.16	1.3795	225.23	1,801.85	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	714.50	23,578.50	1.3795	985.65	32,526.54	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.00	469.96	281,976.00	1.3795	646.31	388,985.89	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	50.00	261.05	13,052.50	1.3795	360.12	18,005.92	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	1.00	153.92	153.92	1.3795	212.33	212.33	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,056.60	-	1.3795	2,837.07	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,915.44	-	1.3795	4,021.85	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,051.30	-	1.3795	5,588.77	-	
5	งานเปิดเดือ								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ชุด	-		-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.2 ป้ายโครงการ น.2	ชุด	-		-	1.3795	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.3 ป้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3795	3,448.75	-	

5.4 บัญชีโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1,3795	4,000.55	-	
รวมค่างานต้นทุน								
Factor F งานทาง (ผูก 1)							448,453.76	เงินใช้การใช้จ่าย FACTOR F
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน Factor F)					1.3795		448,453.76	- เงินลงทุนจ่าย 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							448,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							22,400.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
							470,400.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							470,000.00	บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)



ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายฤทธิยา พงษ์วิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะ