

# แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงจอดรถ) ที่ทำการ อบต.บาละ หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา กว้าง 11.10 เมตร ยาว 30.00 เมตร  
หลังคาโค้งทรงโดม โครงถักเหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ,เสาเหล็ก ,รางน้ำสแตนเลสเชื่อมต่ออาคารเก่า จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

3

หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

| ลำดับที่ | รายการ                            | คำนวณต้นทุน  | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ                      |
|----------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                    | 1,136,067.27 | 1.2576   | 1,428,718.20 | ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา |
|          | สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5% |              |          | 1,428,700.00 | 30.00-30.99 บาท/ลิตร          |
|          | งานพิเศษ                          |              |          | -            | ผู้รับจ้างดำเนินการ           |
|          | เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.          |              |          | 71,435.00    |                               |
| 2        | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%      |              |          |              |                               |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%       |              |          |              |                               |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |              |          |              |                               |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น    |              |          | 1,500,135.00 |                               |
|          | ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น(คิดเป็น)      |              |          | 1,500,000.00 |                               |
|          | (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)          |              |          |              |                               |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายฤทธิญา ทองวิเศษ)

(นางสาวนุริธมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บาละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงจอดรถ) ที่ทำการ อบต.บาสะ หมู่ที่ 9 ต.บาสะ อ.กาบัง จ.ยะลา กว้าง 11.10 เมตร ยาว 30.00 เมตร

หลังคาโค้งทรงโดม โครงถักเหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ,เสาเหล็ก ,วางน้ำสแตนเลสเชื่อมต่ออาคารเก่า จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายกฤษฎา ทองวิเศษ

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

| ที่ | รายการ                                                 | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                                        | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1   | งานคอกฝังบริเวณ                                        |        |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 1.1 ไม้ยางคอกหลักและฝังบริเวณโครงการ 1.5"X 3" X 1 ม.   | 50.00  | เมตร  | 30.00        | 1,500.00  | 0.00         | 0.00      | 1,500.00                    |          |
|     | 1.2 ตะปู                                               | 10.00  | กก.   | 36.45        | 364.50    | 0.00         | 0.00      | 364.50                      |          |
|     | 1.3 ค่าแรงงาน 35 % ของวัสดุ                            | 1.00   | งาน   | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,423.85                    |          |
| 2   | งานขุดดิน                                              |        |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 2.1 งานรื้อถอนพื้น คสล. ของเดิม                        | 32.00  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 70.00        | 2,240.00  | 2,240.00                    |          |
|     | 2.2 งานขุดดินและถมดิน                                  | 60.00  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 125.00       | 7,500.00  | 7,500.00                    |          |
|     | 2.3 รวดยาบรองพื้น ฐานราก F1 รวม 14 ฐาน                 | 4.00   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 91.00        | 364.00    | 364.00                      |          |
|     | 2.4 คอนกรีตยาบรองพื้น 1: 3: 5 (คอนกรีตผสมเสร็จ)        | 1.00   | ลบ.ม. | 1,948.30     | 1,948.30  | 306.00       | 306.00    | 2,254.30                    |          |
|     | 2.5 งานเทพื้น คสล. โคนเสาเดิม ที่รื้อออกไป พร้อมขัดมัน | 9.00   | ลบ.ม. | 2,850.47     | 25,654.23 | 711.16       | 6,400.44  | 32,054.67                   |          |
| 3   | งานไม้แบบ                                              |        |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 3.1 ไม้แบบ                                             | 29.68  | ตร.ม. | 450.00       | 13,356.00 | 0.00         | 0.00      | 13,356.00                   |          |
|     | 3.2 ไม้ค้ำยัน                                          | 17.82  | ลบ.ฟ. | 355.14       | 6,328.59  | 0.00         | 0.00      | 6,328.59                    |          |
|     | 3.3 ค่าแรงไม้แบบ                                       | 29.68  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 133.00       | 3,947.44  | 3,947.44                    |          |
| 4   | งานคอนกรีตโครงสร้าง                                    |        |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 4.1 คอนกรีต 1: 2 : 3                                   | 30.00  | ลบ.ม. | 2,850.47     | 85,514.10 | 498.00       | 14,940.00 | 100,454.10                  |          |
| 5   | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                   |        |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 5.1 ๗ - เหล็ก RB 6 มม. @ 0.15 มม.                      | 0.03   | ตัน   | 29,033.18    | 871.00    | 4,296.55     | 128.90    | 999.89                      |          |
|     | 5.2 เหล็ก-DB 12 มม.                                    | 3.44   | ตัน   | 26,822.43    | 92,269.16 | 3,496.55     | 12,028.13 | 104,297.29                  |          |
|     | 5.3 รวดผูกเหล็ก                                        | 20.00  | กก.   | 63.75        | 1,275.00  | 0.00         | 0.00      | 1,275.00                    |          |
|     | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง                                     |        |       |              |           |              |           | 279,359.64                  | ยอดยกไป  |

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถ) ที่ทำการ อบต.บาละ หมู่ที่ 9 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หลังคาโค้งทรงโดม โครงถักเหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ,เสาเหล็ก ,รางน้ำสแตนเลสเชื่อมต่ออาคารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายกฤษฎา ทองวิเศษ

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

| ที่ | รายการ                                        | ปริมาณ   |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                               | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 6   | งานเหล็กรูปพรรณ                               |          |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 6.1 สานเหล็ก H 150 x 150 x 7 x 10 มม.         | 14.00    | ตัน   | 4,928.94     | 69,005.16 | 1,000.00     | 14,000.00 | 83,005.16                   |          |
|     | 6.2 แผ่นเหล็กโคนเสา PL ขนาด 250 x 250 x 9 มม. | 28.00    | แผ่น  | 340.00       | 9,520.00  | 0.00         | 0.00      | 9,520.00                    |          |
|     | 6.3 แผ่นเหล็ก PL ขนาด 150 x 150 x 9 มม.       | 28.00    | แผ่น  | 300.00       | 8,400.00  | 0.00         | 0.00      | 8,400.00                    |          |
|     | 6.4 ลักเกลียว ขนาด 4 - 15 มม. X 0.60 มม.      | 56.00    | ตัว   | 170.00       | 9,520.00  | 0.00         | 0.00      | 9,520.00                    |          |
|     | 6.5 น็อตยึดโคนเสา ขนาด 12 มม.                 | 112.00   | ตัว   | 16.00        | 1,792.00  | 0.00         | 0.00      | 1,792.00                    |          |
|     | 6.6 น็อตยึดบนหัวเสา ขนาด 12 มม.               | 112.00   | ตัว   | 16.00        | 1,792.00  | 0.00         | 0.00      | 1,792.00                    |          |
| 7   | งานโครงสร้างเหล็ก                             |          |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 7.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 2 นิ้ว T1 | 1,709.00 | กก.   | 39.59        | 67,659.31 | 0.00         | 0.00      | 67,659.31                   |          |
|     | 7.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 2 นิ้ว T2 | 1,530.00 | กก.   | 39.59        | 60,572.70 | 0.00         | 0.00      | 60,572.70                   |          |
|     | 7.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 2 นิ้ว T3 | 683.50   | กก.   | 39.59        | 27,257.72 | 0.00         | 0.00      | 27,257.72                   |          |
|     | 7.4 ันสาด ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 1"  | 1,107.12 | กก.   | 42.90        | 47,495.45 | 0.00         | 0.00      | 47,495.45                   |          |
|     | 7.5 แปเหล็ก C 100 x 50 x 3.2 มม. @ 1.00 เมตร  | 1,204.00 | กก.   | 45.20        | 54,420.80 | 0.00         | 0.00      | 54,420.80                   |          |
|     | 7.6 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา และรดยกติดตั้ง     | 6,238.62 | กก.   | 0.00         | 0.00      | 15.00        | 93,579.30 | 93,579.30                   |          |
| 8   | งานหลังคา                                     |          |       |              |           |              |           |                             |          |
|     | 8.1 หลังคา Metal sheet หนา 0.35 มม. (โค้ง)    | 411.76   | ตร.ม. | 130.00       | 53,528.80 | 90.00        | 37,058.40 | 90,587.20                   |          |
|     | 8.2 หลังคา Metal sheet หนา 0.35 มม. (กันสาด)  | 126.80   | ตร.ม. | 100.00       | 12,680.00 | 70.00        | 8,876.00  | 21,556.00                   |          |
|     | 8.3 แผ่นครอบโค้ง Metal sheet หนา 0.35 มม.     | 26.00    | เมตร  | 72.00        | 1,872.00  | 0.00         | -         | 1,872.00                    |          |
|     | 8.4 สกรูยึดแผ่นหลังคา                         | 1,500.00 | ตัว   | 2.50         | 3,750.00  | 0.00         | -         | 3,750.00                    |          |
|     | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง                            |          |       |              |           |              |           | 582,779.63                  | ขอยกไป   |

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถ) ที่ทำการ อบต.บาสะ หมู่ที่ 9 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๙.๐๐ เมตร หลังคาโค้งทรงโดม โครงถักเหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ,เสาเหล็ก ,วางน้ำสแตนเลสเชื่อมต่ออาคารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายกฤษฎา ทองวิเศษ

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

| ที่ | รายการ                                                | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 9   | งานทาสี                                               |        |       |              |            |              |           |                             |          |
|     | 9.1 ทาสีกันสนิม+ทาสีเคลือบทับหน้า (สีจริง)            | 600.00 | ตร.ม. | 51.98        | 31,188.00  | 38.00        | 22,800.00 | 53,988.00                   |          |
| 10  | งานระบบไฟฟ้า                                          |        |       |              |            |              |           |                             |          |
|     | 10.1 CONSUMER UNIT ตู้ควบคุม                          | 1.00   | ชุด   | 2,500.00     | 2,500.00   | 0.00         | -         | 2,500.00                    |          |
|     | 10.2 สายไฟ VCT 2x2.5                                  | 1.00   | งาน   | 6,000.00     | 6,000.00   | 0.00         | -         | 6,000.00                    |          |
|     | 10.3 ไฟฟูลออเรสเซนต์ 36 w. พร้อมโคม เหล็กยึด 0.60 มม. | 12.00  | ชุด   | 1,250.00     | 15,000.00  | 0.00         | -         | 15,000.00                   |          |
|     | 10.4 PLUG WITH GROUND 2 ช่อง                          | 12.00  | ชุด   | 125.00       | 1,500.00   | 0.00         | -         | 1,500.00                    |          |
|     | 10.5 SWITCH                                           | 16.00  | ชุด   | 75.00        | 1,200.00   | 0.00         | -         | 1,200.00                    |          |
|     | 10.6 ค่าแรงเหมาจ่ายงานระบบไฟฟ้า                       | 1.00   | งาน   | 0.00         | 0.00       | 4,500.00     | 4,500.00  | 4,500.00                    |          |
| 11  | งานระบบระบายน้ำ                                       |        |       |              |            |              |           |                             |          |
|     | 11.1 วางระบายน้ำสแตนเลส+พร้อมอุปกรณ์                  | 60.20  | เมตร  | 2,000.00     | 120,400.00 | 0.00         | -         | 120,400.00                  |          |
|     | 11.2 ท่อน้ำทิ้งสแตนเลส 4 นิ้ว พร้อมตัดโค้ง            | 112.00 | เมตร  | 550.00       | 61,600.00  | 0.00         | -         | 61,600.00                   |          |
|     | 11.3 สายรัดท่อ                                        | 55.00  | อัน   | 40.00        | 2,200.00   | 0.00         | -         | 2,200.00                    |          |
|     | 11.4 ค่าแรงเหมาจ่ายงานระบบระบายน้ำ                    | 1.00   | งาน   | 0.00         | 0.00       | 5,040.00     | 5,040.00  | 5,040.00                    |          |
|     | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง                                    |        |       |              |            |              |           | 273,928.00                  |          |
|     | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ทั้งสิ้น                           |        |       |              |            |              |           | 1,136,067.27                |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง