

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินลูกรัง ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินลูกรัง ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา | ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวนุริมา ลายมุง | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หินลูกช้าง๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน ๑ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๗๒,๗๔๕.๗๔	๑.๓๘๒๒	๖๕๓,๔๒๙.๑๖	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๓๒,๖๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๘๕,๖๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๖๘๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายมุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หินลูกช้าง๑

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบวระ อำเภอตากบึง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบวระ

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
๑ งานดิน									
	๑.๑ งานขุดดินทาง	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๕.๘๒	๕,๘๒๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๘.๐๔	๘,๐๔๔.๔๐	
	๑.๒ งานถมดิน	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๖๗	๙,๓๓๖.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๖.๑๓	๑๔,๕๑๗.๒๕	
	๑.๓ งานถมดิน	ลบ.ม.		๑๑๙.๖๒		๑.๓๘๒๒	๑๖๕.๓๔		
๒ งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
	๒.๑ งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๑๗๙.๒๗	๗,๑๗๐.๘๐	๑.๓๘๒๒	๒๔๗.๗๙	๙,๙๑๑.๔๘	
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๑๖๕.๖๕	๑๓,๒๕๒.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒๒๘.๙๖	๑๘,๓๑๖.๙๑	
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๗๒๓.๔๕	๒๘,๙๓๘.๐๐	๑.๓๘๒๒	๙๙๙.๙๕	๓๙,๙๔๘.๑๐	
๓ งานผิวทาง									
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๔๗๘.๓๔	๓๘๒,๖๗๒.๐๐	๑.๓๘๒๒	๖๖๑.๑๖	๕๒๘,๙๒๙.๒๔	
	๓.๒ รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๔.๐๐	๒๕๒.๗๐	๑,๐๑๐.๘๐	๑.๓๘๒๒	๓๔๙.๒๘	๑,๓๙๗.๑๓	
	๓.๓ รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๗๖.๐๐	๑๔๕.๕๗	๑๑,๐๖๓.๓๒	๑.๓๘๒๒	๒๐๑.๒๑	๑๕,๒๘๑.๗๒	
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๐.๐๐	-	-	-	-	
๔ งานพอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.	๖.๐๐	๒,๐๕๒.๖๔	๑๒,๓๑๕.๘๒	๑.๓๘๒๒	๒,๘๗๗.๑๕	๑๗,๐๒๒.๙๓	
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.	-	๒,๙๙๙.๒๖	-	๑.๓๘๒๒	๔,๑๔๕.๕๘		
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๔.๒๑	-	๑.๓๘๒๒	๕,๗๘๓.๔๒	-	
๕ งานเบ็ดเตล็ด									
	๕.๑ ป้ายโครงการ น.๑	ชุด	-		-	๑.๓๘๒๒	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	๕.๒ ป้ายโครงการ น.๒	ชุด	-		-	๑.๓๘๒๒	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ

[illegible]

ตัวอักษร (ทกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)